

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Podłoga parter			
1	KNR 4-01 d.1 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 0.45*0.30*9.46	m ³ m ³		
				1.277	
				RAZEM	1.277
2	ZKNR C-2 d.1 0502-07	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - istniejące płytki ceramiczne i kamienne 9.46*6.48	m ² m ²		
				61.301	
				RAZEM	61.301
3	KNR 0-34 d.1 0101-04	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) 9.46*4	m m		
				37.840	
				RAZEM	37.840
4	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 0.45*0.30*9.46	m ³ m ³		
				1.277	
				RAZEM	1.277
5	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 6.48*9.46*0.05	m ³ m ³		
				3.065	
				RAZEM	3.065
6	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 6.48*9.46	m ² m ²		
				61.301	
				RAZEM	61.301
7	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm 6.48*9.460	m ² m ²		
				61.301	
				RAZEM	61.301
8	KNR 2-02 d.1 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50.00 mm zatarte na ostro 6.48*9.46	m ² m ²		
				61.301	
				RAZEM	61.301
9	KNR 2-02 d.1 1106-07	dopłata za zbrojenie siatką stalową 6.48*9.46	m ² m ²		
				61.301	
				RAZEM	61.301
10	ZKNR C-2 d.1 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm 6.48*9.46	m ² m ²		
				61.301	
				RAZEM	61.301
11	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinięciem na cokół wykładzina obiektowa wzmocniona 6.70*10.00	m ² m ²		
				67.000	
				RAZEM	67.000
12	KNR 2-02 d.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 67.00	m ² m ²		
				67.000	
				RAZEM	67.000
2		Podłoga 3 piętro			
13	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pom gosp 3 piętro 5.221*5.80 1.55*1.35 1.77*1.15 hol 3 piętro 3.35*2.44 0.86*0.76 1.08*1.24 3.98*7.11	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
				30.282	
				2.093	
				2.036	
				8.174	
				0.654	
				1.339	
				28.298	
				RAZEM	72.876
14	KNR 0-21 d.2 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB gr 20 mm 72.876	m ² m ²		
				72.876	
				RAZEM	72.876
15	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 72.876	m ² m ²		
				72.876	
				RAZEM	72.876
3		Mur przy parkingu			
16	KNR 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	gora	1.00*41.40	m ²	41.400	
	dół	(1.00+0.70)*0.50*41.40	m ²	35.190	
				RAZEM	76.590
17	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - zamurowanie dachówką ceramiczną	m ²		
d.3	0308-06	3.00*1.10	m ²	3.300	
		3.20*1.07	m ²	3.424	
				RAZEM	6.724
18	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.3	0902-01	1.00*41.40	m ²	41.400	
				RAZEM	41.400
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02	3.00*1.10+(0.12*2+0.25)*1.10*4	m ²	5.456	
		3.20*1.07	m ²	3.424	
				RAZEM	8.880
20	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.3	0349-02	0.38*41.40*0.08	m ³	1.259	
				RAZEM	1.259
21	KNR 4-01	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 1/2 ceg. pochyło	m		
d.3	0311-07	41.40	m	41.400	
				RAZEM	41.400
22	KNR AT-22	Okladziny elewacyjne z płytek okładzinowych cięta cegła 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm	m ²		
d.3	0301-01	5.446	m ²	5.446	
		3.20*1.07	m ²	3.424	
				RAZEM	8.870
23	ZKNR C-2	Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych porowatych	m ²		
d.3	0416-02	Krotność = 2	m ²	24.602	
		8.87+41.40*0.38			
				RAZEM	24.602
24		wywóz i utylizacja gruzu	m ²		
d.3		76.59*0.035*1.60	m ²	4.289	
		1.259*1.60	m ²	2.014	
				RAZEM	6.303
25	ZKNR C-1	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych	m ²		
d.3	0402-03	(1.00+0.70)*0.50*41.40	m ²	35.190	
	dół			RAZEM	35.190
26	KNR-W 2-	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie	m ²		
d.3	02 0102-06	(1.00+0.70)*0.50*41.40	m ²	35.190	
	dół			RAZEM	35.190
27	ZKNR C-2	Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych porowatych	m ²		
d.3	0416-02	Krotność = 2	m ²	35.190	
	dół	(1.00+0.70)*0.50*41.40			
				RAZEM	35.190
28	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m		
d.3	0702-05	41.40	m	41.400	
				RAZEM	41.400
29	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
d.3	0702-06	41.40	m	41.400	
				RAZEM	41.400
30		wywóz i utylizacja gruzu	m ²		
d.3		41.40*0.30*0.036*1.60	m ²	0.715	
		41.40*0.20*0.035*1.60	m ²	0.464	
				RAZEM	1.179
31	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
d.3	0705-02	41.40	m	41.400	
				RAZEM	41.400
32	KNR 2-02	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
d.3	0219-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.25*41.40	m ²	10.350	
				RAZEM	10.350
4		Mur przy boisku			
33	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.4	0701-05	4.50*3.50 A (suma częściowa)	m ²	15.750	
		4.50*2.07	m ²	15.750	
		2.07*(16.00+5.50+3.32)	m ²	9.315	
		1.70*(6.00+16.00+5.10)	m ²	51.377	
		2.00*(16.00+5.30)	m ²	46.070	
		B (suma częściowa)	m ²	42.600	
			m ²	149.362	
				RAZEM	165.112
34	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.4	0902-01	149.362	m ²	149.362	
				RAZEM	149.362
35	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym	m ²		
d.4	1651-01	ram 2,57 m o wys. do 10 m 4.50*5.57	m ²	25.065	
				RAZEM	25.065
36	KNR 4-01	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 1/2 ceg. pochyło	m		
d.4	0311-07	10.50	m	10.500	
				RAZEM	10.500
37		wywóz i utylizacja gruzu	m ²		
d.4		165.112*0.30*0.036*1.60	m ²	2.853	
				RAZEM	2.853
5		Malarskie			
38	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.5	1204-08	sufit 6.48*9.46	m ²	61.301	
		ściany 1.93*(6.48+9.46)*2	m ²	61.528	
				RAZEM	122.829
39	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.5	1204-01	sufitów 61.301	m ²	61.301	
				RAZEM	61.301
40	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.5	1204-02	ścian 61.528	m ²	61.528	
				RAZEM	61.528
41	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.5	0713-01	klasa 1.60*(6.48+9.46)*2-0.80*1.60	m ²	49.728	
		kor. parter 1.90*(3.77+3.77+3.35+2.24+3.48+2.10+2.266*4+0.57*2)	m ²	54.937	
		kor. 1 piętro 2.13*(1.10+2.06+3.66+3.30+2.65+1.37+0.94+0.94)	m ²	34.123	
				RAZEM	138.788
42	NNRNKB	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.5	202 1134-02	138.788	m ²	138.788	
				RAZEM	138.788
43	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.5	2009-02	138.788	m ²	138.788	
				RAZEM	138.788
44	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
d.5	0505-01	138.788	m ²	138.788	
				RAZEM	138.788
45	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
d.5	0505-03	138.788	m ²	138.788	
				RAZEM	138.788
6		Patio			
46	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
d.6	0428-03	4.14*0.93*3+3.93*0.93*3	m ²	22.515	
				RAZEM	22.515

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47	KNR 2-23 d.6 0604-01	Wykonanie pokładów z desek grubości 30 mm pomostów drewnianych 4.14*0.93*3+3.93*0.93*3	m ² m ²	22.515	
				RAZEM	22.515
7		Podłogi 1 piętro			
48	KNR 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6.50*4.49 9.50*6.50	m ² m ² m ²	29.185 61.750	
				RAZEM	90.935
49	KNR 4-01 d.7 0428-01 analiza in- dywidualna	Rozebranie podłóg z paneli 9.50*6.50	m ² m ²	61.750	
				RAZEM	61.750
50	KNR 4-01 d.7 0428-02	Rozebranie podłóg z płyt wiórowych 9.50*6.50 6.50*4.49	m ² m ² m ²	61.750 29.185	
				RAZEM	90.935
51	KNR 0-21 d.7 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB gr 20 mm 90.935	m ² m ²	90.935	
				RAZEM	90.935
52	KNR 2-02 d.7 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- nowe - PCW z wywinięciem na cokół wykładzina obiektowa wzmocniona 6.80*4.80 9.90*6.90	m ² m ² m ²	32.640 68.310	
				RAZEM	100.950
53	KNR 2-02 d.7 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulo- nowych 100.95	m ² m ²	100.950	
				RAZEM	100.950
54	KNR 4-01 d.7 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 7.00 km 0.60*8.40*3.70	m ³ m ³	18.648	
				RAZEM	18.648
55	d.7	Oplata za utylizację 9.50*6.50*1.6	t t	98.800	
				RAZEM	98.800